


Szczegół posadowienia wpustu ulicznego

SKALA 1:25



- Wpust deszczowy C250 z zamkiem zatrzaskowym
- Studnia żelbetowa Ø 500mm szczelna z uszczelkami
- Podsyпка z piasku średniego zagęszczona do $E_s/E_t \leq 2,2$, $l_s \geq 0,97$ gr. 15cm
- Warstwa betonu C12/15 gr. 15cm
- Podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie do $E_s \geq 80\text{MPa}$, $l_s \geq 1,00$

Jednostka projektowa			
DROMOST			
56-320 Krośnice ul. Polna 10			
INWESTOR:			
Powiat Miłlicki			
ul. Wojska Polskiego 38			
56-300 Miłlicz			
OBJEKT:			
Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1450D			
w Bukowicach na odcinku od budynku nr 150 do ul. Sosnowej			
TYTUŁ RYSUNKU:			
Szczegół posadowienia wpustu ulicznego		SKALA:	DATA:
PROJEKTANT:		1:25	04.2020
mgr inż. Jakub Frackowiak		NR UPRAWNIENI:	NR RYSUNKU:
WK/P/0121/PWOD/18		PODPIS:	Rys. nr 8