



STAROSTA MILICKI

UL. WOJSKA POLSKIEGO 38
56-300 MILICZ
Tel. / Fax. 71/38 40 704
urzed@milicz-powiat.pl
www.milicz-powiat.pl

Milicz, dnia 2021-02-11

AB.6743.325.2020.MSZ

ZAŚWIADCZENIE o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz.1333 ze zmianami) zaświadczam z urzędu, że nie znaleziono podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego w dniu **23 grudnia 2020 roku (uzupełnionego 11.02.2021 r.)** przez Pana Damiana Łabarczuka- Pełnomocnika Gminy Krośnice, zamiaru **budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki o poj. 6 m³** do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym **159 AM 2 obręb Łazy Wielkie**.

Pouczenie:

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 – Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.



z up. STAROSTY

Malwina Owsianik
Hanna Góra
Wicestarosta

Załącznik: 1 egzemplarz opracowania

Do wiadomości:

1. Gmina Krośnice
2. Damian Łabarczuk - Pełnomocnik
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu
4. Starostwo Powiatowe w Miliczu a/a

sporządziła:
Malwina Owsianik

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

z dnia 23.12.2020

Znak: AB 6443325.2020.M52

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
Tel. 71 38 40 704, 71 38 41 328

KARTA TYTUŁOWA

NAZWA I ADRES INWESTORA:

**GMINA KROŚNICE**
ul. Sportowa 4
56-320 KrośniceNAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO**BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI O
POJEMNOŚCI 6m³**LOKALIZACJA, ADRES
INWESTYCJI:**ŁAZY WIELKIE, GMINA KROŚNICE**

NR DZIAŁKI:

DZ. NR 159, AM 2, OBRĘB ŁAZY WIELKIE, GMINA KROŚNICE

STADIUM:

OPRACOWANIE TECHNICZNE

BRANŻA/ SPECJALNOŚĆ:

ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJAJEDNOSTKA
PROJEKTOWA:**PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI**
Damian Łabarczuk
ul. Sportowa 2,5, 56-320 Krośnice
Tel. 609 880 639

PROJEKTOWAŁ

PODPIS

mgr inż.
Damian Łabarczuk
Projektowanie i Obsługa Inwestycji
mgr inż. Damian Łabarczuk
właściciel

DATA WYKONANIA:

14.12.2020r



GMINA KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI
dz. nr 159, AM 2, obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice
56-300 Milicz
Tel. 71 25 20 00, 138 41 328

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA TECHNICZNEGO.

Lp.	Nazwa	Nr rys.	Skala	Strona
	STRONA TYTUŁOWA			1
I.	DANE OGÓLNE			3
II.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			4
1.	Opis do projektu zagospodarowania			5
2.	PLAN SYTUACYJNY	P-1	1:500	8
3.	RZUT I PRZEKRÓJ ZBIORNIKA	P-2	1:25	9



GMINA KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI
dz. nr 159, AM 2, obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
Tel. 71 38 40 704, 71 38 41 328

I. DANE OGÓLNE

Zamierzenie: Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 6 m³

Adres: dz. nr 159, AM 2, obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice

Inwestor: Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

Stadium: Opracowanie techniczne

Jednostka projektowa: **Projektowanie i Obsługa Inwestycji**
Damian Łabarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice
Nr tel. 609 880 639

Termin opracowania: 14.12.2020r

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Obowiązujące przepisy, normy, wytyczne i rozporządzenia
- Mapa zasadnicza

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie techniczne zamierzenia budowlanego, polegające na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 6m³ do realizacji na działce nr 159, ob. Łazy Wielkie, gmina Krośnice.



GMINA KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI
dz. nr 159, AM 2, obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice, 38, 56-300 Milicz
tel. 71 33 41 328, 71 33 41 328

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



GMINA KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI
dz. nr 159, AM 2, obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
ul. Piłsudskiego 22, 56-300 Międzybóże
tel. 71 38 40 700, 71 38 41 328

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Założenia programowe Inwestora
- Wizja lokalna w terenie
- Obowiązujące przepisy i normy
- Mapa zasadnicza

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności do $6m^3$ do realizacji na działce nr 159, AM 2, ob. Łazy Wielkie, gmina Krośnice.

Projektuje się zbiornik na potrzeby istniejącego budynku będącego zapleczem boiska sportowego.

1.3. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w otoczeniu o niskiej gęstości zabudowy. Działka zabudowana budynkiem będącym zapleczem boiska sportowego. Budynek zaopatrywany w wodę z sieci wodociągowej, podłączony do sieci elektroenergetycznej.

1.4. Projektowane zagospodarowanie działki.

Na przedmiotowej działce planowana jest budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności $6m^3$.

1.5. Zgodność inwestycji z warunkami zabudowy

Inwestycja zaprojektowana została zgodnie z wytycznymi zawartymi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice.

1.6. Ochrona i wpis do rejestru zabytków.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w poza ruralistycznym układem wsi, w związku z tym nie ma konieczności uzgadniania projektowanego zamierzenia.

Projektuje się zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe. Doprowadzenie ścieków do zbiornika za pomocą rur PVC średnicy 160 mm. Rury układane na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm. Rury PVC kielichowe łączone na gumową uszczelkę. Zbiornik lokalizowano zgodnie z projektem zagospodarowania, w odległościach studni wylazowej i wywiewki niemniejszej niż 2 m od granicy działki (rys. P-1)



GMINA KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
tel. 71 38 40 704, 71 38 41 328
BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI
dz. nr 159, AM 2, obręb Łązy Wielkie, gmina Krośnice

Zasilanie budynku w wodę wg. odrębnego opracowania.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

2.1. Zbiornik prefabrykowany

Wykonany jako monolityczny z betonu B25 z dodatkami płynów wodoszczelnych, zbrojony wg dokumentacji wykonawczej, składa się z dwóch części: ściany oraz płyta denna stanowią jedną część, druga stanowi płytę górną (przykrycie zbiornika). Zbiornik przykryty płytą żelbetową, może być obciążony warstwą gruntu o miąższości 1,0 m.

Zbiornik izolowany od strony wewnętrznej i zewnętrznej dwukrotnie warstwami bitizolu R+P. Łączenie elementów zbiornika tj.: części dolnej i płyty górnej, szczelnie cementem montażowym CERESIT CX5.

2.2. Komin wylazowy

Prefabrykowany stożkowy o średnicy 600mm. Na górze zamontować wąż stalowy typu lekkiego 8T.

2.3. Wentylacje

Przez płytę górną zbiornika należy wyprowadzić rurę wywiewną fi 160 mm wyniesiona na 50 cm powyżej terenu.

UWAGI KONCOWE

Zastosowane materiały oraz prefabrykaty powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać normom. Całość prac wykonać należy zgodnie z projektem technicznym, zasadami sztuki budowlanej, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp

Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej (przykanalik i szambo)

Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane z budynku poprzez przewód Ø160mm PCV ze spadkiem 1,5%-2,0%. Kanały należy układać na 20cm podsypce piasku a grubość warstwy zasypki to 30 cm ponad wierzch przewodu. Następnie należy wykonać zasyp przewodu gruntem rodzimym oczyszczonym z elementów skalistych, grud i kamieni. Zagęszczenie gruntu w nasypie należy wykonać warstwami.



GMINA KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
dz. nr 159, AM 2, obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice
ul. Jana Pawła II 38, 56-300 Milicz
Tel. 71 38 40 704, 71 38 41 328

Wykopy i szalowanie

Wykopy o ścianach pionowych wykonywać sprzętem mechanicznym, w miejscu zbliżenia do kolizji w odległości 1,0m należy wykopy prowadzić ręcznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Szalowanie wykopu należy zastosować wówczas gdy głębokość wykopu będzie większa niż 1,10m. deskowanie wykonać z desek drewnianych grubości 50mm lub wyprasek stalowych typu katowickiego, układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.

Opracował:
mgr inż. Damian Łabarczuk