


## PRZEKRÓJ B: B 1:50



- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b>  |  |
| Płytki ceramiczne gr. 1 cm  |  |
| Wylewka betonowa gr. 7 cm   |  |
| Stropian EPS 100 wsp. $\lambda D=0,035$ W/mK<br>lub niższy gr. 15 cm                                |  |
| Folia izolacyjna PE 0,2 mm  |  |
| Wylewka betonowa gr. 10 cm  |  |
| Piasek stabilizowany gr. 30 cm  |  |
| <b>B</b>  |  |
| Płyta OSB gr. 25 mm   |  |
| Folia paroszczelna x1   |  |
| Istniejące belki stropowe 20x28 cm /<br>wełna mineralna gr. 25 cm                                   |  |
| Istniejąca deska dolna belki stropowej gr.<br>25 mm   |  |
| Folia paroizolacyjna x1   |  |
| Płyta GK na ruszcie stalowym<br>o gr. 1,25 cm – system sufitu<br>podwieszanego (R) EI 30 NIDA SUFIT |  |
| Ogień +   |  |
| <b>C</b>  |  |
| Cegła pełna x2 gr. 42 cm  |  |
| Tynk wewnętrzny cem.–wapienny 1,5 cm  |  |
| <b>D</b>  |  |
| Blachodachówka  |  |
| Katki 6x4   |  |
| Kontrłaty 4x4 cm  |  |
| Folia paroizolacyjna x1   |  |
| Krokwie 18x8 cm   |  |
| Folia paroszczelna  |  |

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE			
TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILECZ			
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034			
NAZWA PROJEKTU	REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA	SULIRADZICE 16, DZ. NR 86/3 AM-1, OBR. SULIRADZICE [00017] 1.E. KROŚNICE [021302_21]	PODPIS	
KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR U.P.R. 7/IDOS/14, spec.konstrukcyjna		
PROJEKTANT			
ASYST. PROJ.	MACIEJ OWSIAK		
INWESTOR	GMINA KROŚNICE	DATA	
	UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROŚNICE	21.09.2021	
RYSYNEK	PRZEKROJ B-B - STAN PROJEKTOWANY	SKALA	RYŚ NR
		1:50	P-5