


PRZEKRÓJ A:A 1:50
UGIĘCIE STROPU



A Posadzka betonowa gr. 10 cm
Strop nad częścią piwnicy gr. 15 cm
cegłany

B Deska podłogowa gr. 28 mm
Polegpa gr. 50 mm
Deska ślepego pułapu gr. 25 mm
Pustka powietrzna ślepego pułapu
Deska dolna belki stropowej gr. 25 mm
Tynk na trzcinie gr. 15 mm

Belki stropowe 20x28 cm

C Cegła pełna x2 gr. 42 cm
Tynk wewnętrzny cem.–wapienny 1,5 cm

D Blachodachówka
łaty 6x4
Kontrłaty 4x4 cm
Folia paroprzepuszczalna x1
Krokwie 18x8 cm
Folia paroszczelna

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILIČZ e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034			
NAZWA PROJEKTU		REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	
LOKALIZACJA		SULIRADZICE 16, DZ. NR 86/3 AM-1, OBR. SULIRADZICE [00171] J.E. KROŚNICE [021302_2]	PODPIS
KONSTRUKCJA		TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14, spec.konstrukcyjna	
PROJEKTANT			
ASYST. PROJ.		MACIEJ OWSIANIK	
INWESTOR		GMINA KROŚNICE UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROŚNICE	DATA 21.09.2021
PRZEBIEG A.A. - INWENTARYZACJA			RYS. NR.
RYSUNEK		LOCIĘCIE STROPU	SKALA 1:100/25 RYS. NR. I-3