

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Nazwa gminy: Krośnice
Identyf. i nazwa obrębu ewid.: 021302.2.0009 Krośnice
Położenie obszaru opracow.: Krośnice
ID zgłoszenia: GGM-PODGIK.6640.703.2021
Skala: 1:500

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000/6
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy: 25.06.2021
Mapę opracował: Przemysław Chodkya
Kierownik prac geodezyjnych:
Jarosław Stećuk
geodeta uprawniony
upr. nr 13982 MGPIB

Legenda (dla obiektów nieobjętych katalogiem obiektów baz danych):

Linia rozgraniczająca teren o różnym przeznaczeniu

strefa "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały zinventaryzowane geodezyjnie i ujawnione w bazie danych GESUT


Granice działek wykazano na podstawie bazy danych EGiB. Nie sprawdzano stanu prawnego.

Nazwa podmiotu wykonującego mapę:

GEOMODUS Przemysław Chodkya
Działkowa 50, 56-330 Cieszków
tel: 603-67-89-89
www.geomodus.pl | kontakt@geomodus.pl

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny z powyższym wynikiem weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac: STAROSTA MILICKI
Identyfikator zgłoszenia prac geodez.: GGM-PODGIK.6640.703.2021
Numer protokołu weryfikacji: GGM-PODGIK.6640.703.2021.3979
Data wystawienia protokołu weryfikacji: 09.07.2021
Nr uprawnień zawod. kierownika prac: 13982
Wykonawca prac geodezyjnych: „GEOMODUS” Przemysław Chodkya




BILANS TERENU	m²
POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM	5 368,00
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA	1 630,00
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PIASKOWA ZESKOCZNI	22,00
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ	2 448,00
PROJEKTOWANA NAWIECHACHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	143,20
PROJEKTOWANA OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ	34,50
ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE - BEZ ZMIAN	1 090,30

Legenda:

- ① Bieżnia okrężna 200m z prostą czterotorowa 60m
- ② Skocznia do skoku w dal
- ③ Boisko do piłki nożnej – 26m x 56m
- ④ Istniejące siedziska po przeniesieniu – 2szt.
- Ławka rezerwowych – 10szt.
- Kosz na śmieci – 4szt.

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej – 2448m2
- Nawierzchnia poliuretanowa "Natrysk" – 1630m2
- Nawierzchnia piaskowa – 22m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej – 238,9m2
- Opaska z kostki betonowej – 34,5m2 (172,5mb)
- Ogrodzenie (piłkochwył) wys. 6,0m – 55m
- wys. 4,0m – 124,5m
- Ogrodzenie panelowe wys. 4,0m – 90,7m
- Ogrodzenie panelowe wys. 1,2m – 45,5m

Obszar opracowania
Istniejące rzędne terenu

 PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował konstr.-bud.	mgr inż. Szymon Kita	SUK/4918/PBKa/16	
	Lokalizacja:	Krośnice, ul. Lipowa działka nr 508/63		
	Nazwa projektu/obiekt:			
Inwestor: Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice	Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną			
	Nazwa rysunku:			
	Projekt zagospodarowania terenu			
Data: październik 2021 r.	Faza projektu:	Projekt budowlany	Nr rysunku:	Nr egz.:
	Skala:	1:500	Z-01	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				