



W1	Cegła pełna gr. 12 cm - ściana kolankowa
W2	Tynk cementowo - wapienny, Cegła pełna o różnych gr. 45 - 84 cm Tynk cementowo - wapienny,
W3	Tynk cementowo - wapienny, Cegła dziurawka murowana na sztorc gr. 6,5 cm Tynk cementowo - wapienny,
W4	Tynk cementowo - wapienny, Deskowanie gr. 2,5 cm Polepa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
lp	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m²]
1	Komunikacja	Deskowanie	18.58
2	Biuro	Wykładzina PCV	16.90
3	Pom. porządkowe	Deskowanie	12.86
4	Pom. porządkowe 2	Gres tech.	13.82
5	Archiwum	Wykładzina PCV	14.67
6	Archiwum 2	Wykładzina PCV	10.82
7	Archiwum 3	Wykładzina PCV	16.70
8	Komunikacja	Deskowanie	16.82
9	Komunikacja	Deskowanie	6.74
10	Archiwum 4	Deskowanie	11.88
11	Archiwum 5	Deskowanie	13.22
12	Archiwum 6	Deskowanie	11.60
13	Komunikacja	Deskowanie	3.21
14	Kuchnia	Płytki cer.	6.50
15	Toaleta	Płytki cer.	0.98
16	Łazienka	Płytki cer.	5.62
17	Pokój	Wykładzina PCV	8.24
18	Pokój 2	Wykładzina PCV	12.48
19	Komunikacja	Wykładzina PCV	11.50
20	Strych	Deskowanie	108.20
RAZEM			321.34

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE TOMASZ MUSIELAK, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311			
NAZWA PROJEKTU	REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU W KROŚNICACH		
PROJEKTANT	KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14	PODPIS
PROJEKTANT	ASISTENT PROJEKTANTA	MACIEJ OWSIANIK	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PODDASZANIA - INWENTARYZACJA	SKALA 1:50	RYSUJĄCY: 21.06.2014