

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

TEMAT: BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
TERENIE ZESPOŁU PARKOWO – PAŁACOWEGO
KROŚNICE – WIERZCHOWICE

LOKALIZACJA: Krośnice, dz. nr 416/1, 508/32, 508/36, 508/37, 508/40,
508/118 AM 1 obręb Krośnice, dz. nr 194/31 AM 2
obręb Wierzchowice, gmina Krośnice, powiat milicki

INWESTOR: Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
56 – 320 Krośnice

JEDNOSTKA
OPRACOWUJĄCA
PROJEKT: Usługi Budowlane I Przemysłowe
Mirośław Musielak
Piękocin 26, 56-300 Milicz
tel./fax (71)3832972, e-mail: instbud@wp.pl

JEDNOSTKA
OPRACOWUJĄCA
PRZEDMIAR: Usługi Budowlane I Przemysłowe
Mirośław Musielak
Piękocin 26, 56-300 Milicz
tel./fax (71)3832972, e-mail: instbud@wp.pl

OPRACOWAŁ:

Zakres robót:
- mała architektura,
- oznakowanie,

Milicz/Piękocin, dnia 20.02.2012 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 144	m m	144.000	
				RAZEM	144.000
2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 0702-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm SŁUP DROGOWSKAZOWY 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa - KOMPLETNA ŁAWKA METALOWA Z SIEDZISKIEM I OPARCIEM 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa - KOMPLETNA ŁAWKA METALOWA Z SIEDZISKIEM BEZ OPARCIA 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-21 0602-08	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków wkopywane w ziemię - ANALOGIA - KOSZ METALOWY NA ŚMIECI O OBJĘTOŚCI 25 DM3 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000