

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 62.0	m m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 62*0.25*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.650</b>
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. 62	m m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
4	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1.0 m na słupkach stal.z rur obsadzonych w gruncie i obetonowanych - OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE wys. 1,20cm, np. firmy Plastmet 62	m m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
5	KNR 2-02 1808-05 analogia	Dostawa i montaż furty szer. 120cm z zamkiem oraz bramy szer. 350cm kom- plet, wysokość 1,2m, w systemie jak ogrodzenie. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-21 0607-03 analogia	Dostawa i montaż ławek parkowych. 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci. 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego - zjeżdżalni. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej - huśtawka ważka 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - regulamin placu zabaw 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>