

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		230	m <sup>2</sup>	230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	230.000	
		230		<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		230	m <sup>2</sup>	230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
4	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 7	m <sup>2</sup>	230.000	
		230		<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		230	m <sup>2</sup>	230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
6	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	230.000	
		230		<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
7	KNR 2-31 0105-01 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO gr. 0-4mm	m <sup>2</sup>		
		230	m <sup>2</sup>	230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
8	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO gr. 0-4mm	m <sup>2</sup>		
		230	m <sup>2</sup>	230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
9	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
10	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		70*0.30*0.20	m <sup>3</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
11	KNR 2-31 0407-01	Krawężnik elastyczny o wym. 75x25x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-in zaprawą cem.	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
12	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM gr. 5cm w strefie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych	m <sup>2</sup>		
		230	m <sup>2</sup>	230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
13	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1.6 m na słupkach stal.z rur obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z furtką szer. 1.20m.	m		
		29.10+16.50	m	45.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.600</b>
14	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-21 0607-03 analogia	Ławki parkowe - dostawa i montaż	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - regulamin placu zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>