

LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m²]
0.1	Komunikacja	glazura	10,67
0.2	Pokój dyrektora	wykładzina podłogowa	17,79
0.3	Sekretariat	wykładzina podłogowa	12,65
0.4	Pom. biurowe	wykładzina podłogowa	17,84
0.5	Komunikacja	wykładzina podłogowa	15,60
0.6	Pom. gospodarcze	wykładzina podłogowa	1,47
0.7	Pom. gospodarcze	wykładzina podłogowa	25,02
0.8	Jadalnia	wykładzina podłogowa	15,20
0.9	Łazienka	glazura	11,00
0.10	Kotłownia	posadzka betonowa	9,70
0.11	Łazienka	glazura	9,90
0.12	Pom. biurowe	wykładzina podłogowa	18,70
0.13	Pom. biurowe - kasa	wykładzina podłogowa	6,80
0.14	Pom. biurowe	wykładzina podłogowa	11,09
0.15	Pom. garażowe nr 1	posadzka betonowa	65,77
0.16	Pom. garażowe nr 2	posadzka betonowa	208,93
0.17	Pom. garażowe nr 3	posadzka betonowa	56,85
0.18	Pom. gospodarcze	posadzka betonowa	7,75
	RAZEM		528,65

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z PCV, U=1,70W/m2*K
2. Wymiana istniejących okien na okna z PCV, U=1,10W/m2*K
3. Wymiana bram wjazdowych po pom. garażowych na nowe ocieplone bramy systemowe, U=1,10W/m2*K
4. Docieplenie stropodachu budynku styropapą EPS 100-038 DACH gr. 19 cm w kolorze czarnym, λ.min.= 0,038 W/(m*K), po uprzednim demontażu istniejącej instalacji odgromowej wraz z montażem nowej instalacji odgromowej.
7. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS 70-040 FASADA gr. 13-15 cm, λ min.= 0,040 W/(m*K), z wyprawą elewacyjna w kolorze piaskowym ciemniejszym, obwódki szer. 10cm wokół okien, w kolorze piaskowym jaśniejszym, poniżej terenu wykonać izolację ścian z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm na głębokość 80 cm - na elewacjach: północnej, wschodniej i zachodniej. Docieplenie ściany zewnętrznej na elewacji południowej, od strony pomieszczeń biurowych wełną mineralną gr. 14cm wraz z obudową z płyt GK na stelażu stalowy, od strony pomieszczeń gospodarczo-garażowych wykonanie ściany z bloczków YTONG Energo gr. 31cm wraz z otynkowaniem.
8. Wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach garażowych nr 1, 2, 3 (wymagana temp. min. 10 stopni C)
9. Wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, gospodarczych, szatni, jadalni, sanitariatach.
10. Wymiana kotła gazowego na nowy o zwiększonej mocy i sprawności min. 94% wraz z nową instalacją ciepłej wody użytkowej prowadzonej w zaizolowanych przewodach.
11. Remont istniejących kominów nad połacią dachu - naprawa czapek kominowych i pęknięć, tynkowanie, malowanie
12. Nowe posadzki betonowe w pomieszczeniach garażowych nr 0.15-0.18

	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU BIUROWEGO Z CZĘŚCIĄ GOSPODARCZO-GARAŻOWĄ W ZUK KROŚNICE		NR RYS. P-2
Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY		
Lokalizacja inwestycji:	WIERZCHOWICE, DZ. NR 194/58 AM 1 OBRĘB WIERZCHOWICE		
Nazwa i adres inwestycji:	Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice		
BRANŻA	A R C H I T E K T O N I		F O R M A T
Konstrukcja	KOMAG ZKŁADA NR I UPR. 97/05/1/1		
Sprawdzający:	PIOTR KUDLICA NR UPR. WM/2005/PODK/06		
Projektant			
Asystent proj.	TOMASZ KRÓL		
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 01.2016	Skala: 1:50