
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAZACH MAŁYCH
ADRES INWESTYCJI : Łazy Małe dz. nr 396 AM1 obręb Łazy Wielkie, gmina Krośnice, powiat milicki
INWESTOR : GMINA KROŚNICE
ADRES INWESTORA : 56 - 320 KROŚNICE ul.Sportowa 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Król
DATA OPRACOWANIA : 13 luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 luty 2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania: Roboty remontowe w Świetlicy Wiejskiej w Łazach Małych

Obiekt: Świetlica Wiejska w Łazach Małych

Lokalizacja: dz. nr 396 AM-1 obręb Łazy Małe, Gmina Krośnice, powiat milicki

Inwestor: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

Zakres prac

1. Wymiana kasetonów sufitowych - 400 szt
2. Malowanie pomieszczeń wraz z przygotowaniem powierzchni i naprawą pęknięć na płytach G-K.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe w Świetlicy Wiejskiej w Łazach Małych			
1.1		Wymiana kasetonów			
1	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - WYMIANA KASETONÓW	m ²		
d.1.	202 2702-01				
1	analogia	140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
1.2		Roboty malarskie			
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - WRAZ Z NAPRAWĄ PĘKNIĘĆ NA PŁYTACH G-K	m ²		
d.1.	1204-08				
2	analogia	424.599	m ²	424.599	
				RAZEM	424.599
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-07				
2		(12.10+10.90)*4.0*2-2.55*3.50	m ²	175.075	
		(12.10+10.90)*1.0*2	m ²	46.000	
		(5.40+4.0)*3.55*2-2.55*3.50	m ²	57.815	
		(2.07+3.92)*3.9*2	m ²	46.722	
		(3.10+3.95)*3.18*2	m ²	44.838	
		(3.32+8.30)*2.33*2	m ²	54.149	
				RAZEM	424.599