MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY KROŚNICE, W OBRĘBIE POLICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

0 50 100 200 300m

skala 1:2000
przeskalowano 1:5000



OZNACZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Obszary, na których prognozowane przedsięwzięcia wprowadzą uciążliwości:

RU — Tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych.
Uciążliwość uzależniona od rodzaju usług. Może mieć miejsce okresowo zwiększona emisja innych zanieczyszczeń, hałasu, ścieków i odpadów komunalnych oraz zwiększona częstotliwość ruchu kołowego, zwłaszcza maszyn i sprzętu rolniczego, uciążliwości związane z hodowlą zwierząt itp.

MU — Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Uciążliwość o większej intensywności jak przy zabudowie jednorodzinnej, uzależniona od rodzaju prowadzonych usług. Może mieć miejsce zwiekszona emisja hałasu, innych zanieczyszczeń i ścieków, okresowo zwiększona częstotliwość ruchu pojazdów.

KDG — Tereny dróg publicznych - drogi klasy głównej.
O dużym natężeniu ruchu samochodów osobowych. Może mieć miejsce zwiększona emisja spalin, dwutlenku węgla i metali ciężkich do atmosfery oraz wzrost natężenia hałasu.

KK — Tereny komunikacji kolejowej.
Występują hałas, drgania i iskrzenie.

Obszary, na których prognozowane przedsięwzięcia wprowadzą niewielkie uciążliwości:

MN — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zjawiska negatywne - zniszczenie pokrywy glebowej, wzrost ilości ścieków i odpadów komunalnych.

ML — Tereny zabudowy mieszkaniowo - letniskowej.
Zjawiska negatywne - podobne, jak w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednakże mniejsze, ze względu na mniejszą intensywność zabudowy i większą ilość zieleni w obrębie działek.

UT — Tereny usług turystycznych.
Uciążliwość uzależniona od rodzaju usług. Może mieć miejsce zwiększona emisja innych zanieczyszczeń, hałasu i ścieków, zwiększona częstotliwośc ruchu kołowego.

US — Teren usług sportu i rekreacji.
Może mieć miejsce okresowo zwiększona emisja innych zanieczyszczeń, ścieków i odpadów komunalnych, nieznaczny wzrost natężenia hałasu oraz zwiększona częstotliwość ruchu kołowego.

RM — Tereny zabudowy zagrodowej.
Uciążliwość uzależniona od rodzaju i wielkości hodowli zwierząt i produkcji rolniczej. Może mieć miejsce okresowo zwiększona emisja innych zanieczyszczeń, hałasu, ścieków i odpadów komunalnych oraz zwiększona częstotliwość ruchu kołowego, zwłaszcza maszyn i sprzętu rolniczego.

R — Tereny rolnicze.
Zjawiska negatywne - możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych środkami nawozowymi i ochrony roślin. Uciążliwości związane z okresową obsługą maszyn i sprzętu rolniczego.

KDD — Tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe.
O niskim natężeniu ruchu samochodów osobowych. Może mieć miejsce nieznacznie zwiększona emisja spalin, dwutlenku węgla i metali ciężkich do atmosfery oraz nieznaczny wzrost natężenia hałasu.

KDW — Tereny dróg wewnętrznych.
O bardzo niskim natężeniu ruchu samochodów osobowych. Może mieć miejsce nieznacznie zwiększona emisja spalin, dwutlenku węgla i metali ciężkich do atmosfery oraz nieznaczny wzrost natężenia hałasu.

KDR — Teren drogi transportu rolnego.
O sezonowym i niskim natężeniu ruchu maszyn rolniczych. Może mieć miejsce nieznacznie zwiększona emisja spalin, dwutlenku węgla i metali ciężkich do atmosfery

E — Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
Negatywny wpływ pola elektormagnetycznego na człowieka, nasilony w strefie ochronnej.

K — Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja.

Obszary, formy ochrony przyrody, na których prognozowane przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na środowisko:

ZL — Teren lasu.
Bardzo korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze i człowieka.
Enklawy życia biologicznego. Naturalny filtr zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

WS — Tereny wód powierzchniowych śródlądowych.
Korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze. Siedisko ryb, ptaków wodnych i owadów.

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Baryczy" (PLB 020001).
Obejmuje on w sumie powierzchnię 55516,8 ha, na której znajduje się 5 dużych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. Występuje tutaj co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

"Ostoja nad Baryczą" PLH020041.
Obejmuje bagniste obniżenie doliny Baryczy, która jest rzeką nizinną z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych i dobrze zachowanymi starorzeczami. Obszar jest ważny dla zachowania bioróżnorodności. Znajdują się tu dobrze wykształcone i zachowane zbiorowiska leśne: największy kompleks łęgów jesionowo-olsowych w południowo-zachodniej Polsce, łęgi dębowo-wiązowe-jesionowe oraz starodrzewia grądowe i buczynowe.

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy.
Głównym celem ochrony jest zachowanie doliny rzeki Baryczy wraz z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz zachowanie stawów i innych zbiorników wodnych, będących siedliskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

LEGENDA:

1. OZNACZENIA GRAFICZNE BĘDĄCE OBOWIĄZUJĄCYMI USTALENIAMI PLANU:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- GRANICA ZŁOŻA GAZU ZIEMNEGO "WIERZCHOWICE" GZ 4692
- GRANICA OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO "WIERZCHOWICE"
- GRANICA TERENU ZAMKNIĘTEGO - KOLEJOWEGO
- LINIA ELEKTROENERGETYCZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
- PAS TECHNOLOGICZNY OD LINII NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN200 RELACJI BRZOSTOWO-WIERZCHOWICE PN7,0 MPa (ROK BUDOWY 1983), RUROCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN50 OD ODWIERTU WIERZCHOWICE-11 (ROK BUDOWY 1979), GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN80 OD ODWIERU BRZOSTOWO-2, MOP 14 MPa (ROK BUDOWY 1980) WRAZ ZE STREFAMI KONTROLOWANYMI O SZEROKOŚCI 30m I 40m
- ZLIKWIDOWANY ODWIERT WIERZCHOWICE -10 WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ
- ZABYTEK NIERUCHOMY OBJĘTY OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ
- GRANICA STREFY "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE UJĘTE W EWIDENCJI ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
- GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH (OW)

Pracownia Projektowa Eko-Plan
ul. Krynicka 8/2, 50-555 Wrocław

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Police

Skala 1:2000

autorzy: mgr inż. Joanna Jaskóła
mgr inż. Grzegorz Jaskóła