





-  - Zamurowania ścian
-  - Nowe ścianki działowe - Ytong 11,5cm
-  - Wyburzenia ścianek działowych/wykucia i rozkucia otworów
-  - Zakres przebudowy i remontu

1. Demontaż: stolarki drzwiowej wewnętrznej, instalacji wod-kan, C.O., elektrycznej, demontaż warstw podłogowych, ścianek działowych, kucie tynków.
2. Montaż: nowa stolarka drzwiowa wewnętrzna, renowacja drzwi wejściowych do pom. nr 1, renowacja stolarki okiennej (renowacja - opalenie, szpachlowanie, wymiana zbitych szyb, malowanie farbą olejną) .
3. Montaż nowej instalacji: wod-kan, C.O, gazowa, wentylacyjna, elektryczna, teletechniczna.
4. Roboty budowlane: zamurowania ścian, nowe ścianki działowe, nowe warstwy podłogowe, sufity i zabudowy z płyt g-k.
5. Roboty wykończeniowe: montaż wykładziny podłogowej Tarkett, uzupełnienia tynków, przecieranie istniejących tynków, okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych w sanitariatach, prace malarskie.
6. Rozkucie otworów drzwiowych pod nową stolarkę wraz z montażem wskazanych nadproży stalowych.
7. Udrożnienie kanałów kominowych nr 2 i 4, wyposażenie kanału nr 3 we wkład kwasoodporny SPS i otwarcie ich w lokalu nr 7.

Podest do wyrównania

Nazwa tematu:		PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ DYREKCJI SZPITALA WRAZ Z REMONTEM		NR RYS.
Tytuł rysunku:		RZUT PARTERU PROJEKTOWANY		P-4
Lokalizacja inwestycji:		KROŚNICE, DZ. NR 506/27 AM-1 OBRĘB KROŚNICE		
Nazwa i adres inwestora:		Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice		
SPECJALNOŚĆ		P R O J E K T A N T		P O D P I S
Konstr.-budowl.	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11			
Sprawdzający	PIOTR KOŃSKI NR UPR. WKP/0051/POOK/06			
Asystent proj.		TOMASZ KRÓL		
Ciepłota		Przebieg budowlany		
		Data:		Skala: