
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : KOTLARKA 10, 56-320 KROŚNICE
INWESTOR : GMINA KROŚNICE
ADRES INWESTORA : UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROŚNICE

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2021

NARZUTY

WYKONAWCA :

Projektowanie i Obsługa Inwestycji
mgr inż. Damian Łabarczuk
właściciel

INWESTOR :

Data opracowania
25.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0440-06	Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych 19.50+4.60+22.92	m ² m ²		
				47.020	
				RAZEM	47.020
2	KNR-W 4-01 d.1 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z płyt sklejk drewnianej (2.28+2.02)*2.80	m ² m ²		
				12.040	
				RAZEM	12.040
3	KNR-W 4-01 d.1 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² ze ścian drewnianych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 3.38*1.30 1.57*1.60 7.12*0.85 1.00*0.75 2.20*1.30	m ² m ² m ² m ² m ²		
				4.394 2.512 6.052 0.750 2.860	
				RAZEM	16.568
5	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju poz.1	m ² m ²		
				47.020	
				RAZEM	47.020
6	KNR-W 4-01 d.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.5*0.10	m ³ m ³		
				4.702	
				RAZEM	4.702
7	KNR-W 4-01 d.1 0106-01 analogia	Usunięcie gruntu wewnątrz budynku dla nowych warstw posadzkowych poz.5*0.22	m ³ m ³		
				10.344	
				RAZEM	10.344
8	d.1	Wywóz i utylizacja gruzu 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty murarskie			
9	KNR AT-12 d.2 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 (2.70+2.30)*2.80-1.60	m ² m ²		
				12.400	
				RAZEM	12.400
10	KNR-W 4-01 d.2 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.46*0.80	m ² m ²		
				1.168	
				RAZEM	1.168
11	KNR AT-32 d.2 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża poz.12	m ² m ²		
				1.168	
				RAZEM	1.168
12	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu poz.10	m ² m ²		
				1.168	
				RAZEM	1.168
3		Stolarka drzwiowa			
13	KNR AT-12 d.3 0109-01	Ościeżnice fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 1.6	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.60	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
4		Posadzki i podłoża			
15	KNR-W 2-02 d.4 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym poz.1*0.20	m ³ m ³		
				9.404	
				RAZEM	9.404
16	KNR-W 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym poz.1*0.07	m ³ m ³		
				3.291	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.291
17	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.1	m ² m ²	47.020	
				RAZEM	47.020
18	KNR-W 2-02 d.4 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.17	m ² m ²	47.020	
				RAZEM	47.020
19	NNRNKB d.4 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 7 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 poz.18	m ² m ²	47.020	
				RAZEM	47.020
20	NNRNKB d.4 202 2806-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.19	m ² m ²	47.020	
				RAZEM	47.020
5		Sufit			
21	KNR AT-12 d.5 0202-02	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES poz.1	m ² m ²	47.020	
				RAZEM	47.020
6		Malowanie i okładziny ściennie			
22	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.87*2.80-1.50*1.46 (5.64+1.10)*2.80-1.13*1.00 (5.34+2.55)*2.80-1.46*1.50*2.00-0.90*2.00 4.35*2.80-0.90*2.00 4.38*2.80-0.90*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	5.846 17.742 15.912 10.380 10.464	
				RAZEM	60.344
23	KNR 0-12 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami poz.22	m ² m ²	60.344	
				RAZEM	60.344
24	KNR-W 2-02 d.6 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4.35+5.64)*2*2.80 (4.35+5.34)*2*2.80 -poz.22	m ² m ² m ²	55.944 54.264 -60.344	
				RAZEM	49.864
25	KNR-W 2-02 d.6 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.24	m ² m ²	49.864	
				RAZEM	49.864
26	NNRNKB d.6 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.21	m ² m ²	47.020	
				RAZEM	47.020
27	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.26	m ² m ²	47.020	
				RAZEM	47.020
28	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.25	m ² m ²	49.864	
				RAZEM	49.864
29	KNR-W 2-02 d.6 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.27+poz.28	m ² m ²	96.884	
				RAZEM	96.884
7		Sanitarne			
30	KNR-W 4-02 d.7 0220-02	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-02 d.7 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4-02 d.7 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-15 d.7 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR-W 2-15 d.7 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-15 d.7 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 4-01 d.7 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 2-15 d.7 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Instalacje elektryczne			
38	d.8	Demontaż instalacji elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KSNR 5 d.8 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KSNR 5 d.8 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik schodowy podłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KSNR 5 d.8 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik krzyżowy kpodłoże z cegły	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KSNR 5 d.8 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A IP 44 podłoże z cegły	wyp.		
		13	wyp.	13.000	
				RAZEM	13.000
43	KSNR 5 d.8 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo 16A	wyp.		
		5	wyp.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KSNR 5 d.8 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
45	KNR-W 5-08 d.8 0403-01	Montaż wentylatorów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 5-08 d.8 0806-01	Podłączenie wentylatorów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000