





ZESTAWIENIE STOLARKI

	STOLARKA OKIENNA		STOLARKA DRZWIOWA
SCHEMAT SKALA 1:50			 
OZNACZENIE	O7	O8	D1W
SZEROKOŚĆ [cm]	450	150	90
WYSOKOŚĆ [cm]	210	210	200
KIERUNEK OTW.	UCHYLNE	UCHYLNE	L
ILOŚĆ	2	1	3
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA- KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA DOPASOWANA DO POZOSTAŁYCH, ISTNIEJĄCYCH OKIEN- OKNA MONTOWANE W OTWORACH POZOSTAŁYCH PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI PO DOPASOWANIU ICH WYMIARÓW OD POZIOMU NADPROŻA DO POZIOMU POSADZKI- SZKŁO BEZPIECZNE- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U < 0,9 W/m^2 \cdot K$	<ul style="list-style-type: none">- STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA- KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA DOPASOWANA DO POZOSTAŁYCH, ISTNIEJĄCYCH OKIEN- OKNA MONTOWANE W OTWORACH POZOSTAŁYCH PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI PO DOPASOWANIU ICH WYMIARÓW OD POZIOMU NADPROŻA DO POZIOMU POSADZKI- SZKŁO BEZPIECZNE- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U < 0,9 W/m^2 \cdot K$	<ul style="list-style-type: none">- DRZWI PEŁNE, PŁYTOWE- OKLEJONE OKŁADZINĄ HPL- KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM- OŚCIEŻNICA DRZWI POWINNA OBEJMOWAĆ MURY

<div><div>W A M I</div><div>Waldemar Niedbała ul. Polna 11f Sułów 56-300 Milicz tel. 692 179 553 e-mail: wa.mi@wp.pl</div></div>			
INWESTOR:	Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice		STADIUM: P. W.
OBIEKT:	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach dz. nr 831, obręb 0009 Krośnice, 56-320 Krośnice, ul. Sanatoryjna 9		BRANŻA: BUD.
SKALA: 1:50	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS:
	PROJEKTANT mgr inż. arch. Magdalena Pruszyńska	21/050K/2017	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Urszula Wiśniewska	69/88/UW	
	OPRACOWAŁ mgr inż. Waldemar Niedbała	5/005/15	
NAZWA RYUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI		NR RYS.: W4a