**Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk**

**56-320 Krośnice, ul. Sportowa 2/5**

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa szamba w świetlicy
ADRES INWESTYCJI : Suliradzice

DATA OPRACOWANIA : 04.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kalk. własna | Wykop i demontaż istniejącego zbiornika | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.000** |
| 2 | KNR-W 2-01 0203-04 0210-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | $m^3$ | | |
| | | 10.0 | $m^3$ | 10.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **10.000** |
| 3 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | $m^3$ | | |
| | | 20.0 | $m^3$ | 20.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **20.000** |
| 4 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie podłoża | $m^2$ | | |
| | | 12.0 | $m^2$ | 12.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **12.000** |
| 5 | | Zbiornik betonowy 10 m3 – dostawa + montaż | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.000** |
| 6 | KNR-W 2-01 0312-0301 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. V-VI | $m^3$ | | |
| | | 20.0 | $m^3$ | 20.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **20.000** |
| 7 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie nawierzchni w gruncie kat. III-IV | $m^2$ | | |
| | | 30.0 | $m^2$ | 30.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **30.000** |
| 8 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | $m^3$ | | |
| | | 27.0 | $m^3$ | 27.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **27.000** |
| 9 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.000** |
| 10 | KNR-W 2-18 0311-02 | Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 150-250 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV | m | | |
| | | 18.0 | m | 18.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **18.000** |
| 11 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | | |
| | | 30.0 | m | 30.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **30.000** |
| 12 | KNR-W 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu o szerokości do 0.6 m | m | | |
| | | 30.0 | m | 30.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **30.000** |
| 13 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | $m^3$ | | |
| | | 4.5 | $m^3$ | 4.500 | |
| | | | | **RAZEM** | **4.500** |
| 14 | KNR-W 2-01 0222-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV | $m^3$ | | |
| | | 20.0 | $m^3$ | 20.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **20.000** |
| 15 | | Podłączenie rury do zbiornika | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.000** |